

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ul. Żeromskiego w Krośnie		
1	Element	Element. Roboty nawierzchniowe		
1.1	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1 m ³ w jednym miejscu		
	Wyczenie ilości robót:			
		9*0,1	0,900000	
		RAZEM:	0,900000	m3
				0,900
1.2	KNNR 6/1005/7	Skroplenie nawierzchni asfaltem		
	Wyczenie ilości robót:			
		(310*6,30+30*7,30)*2	4 344,000000	
		RAZEM:	4 344,000000	m2
				4 344,000
1.3	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15 t. Średnia grubość w-wy 2 cm		
	Wyczenie ilości robót:			
		2172*0,02*2,45	106,428000	
		RAZEM:	106,428000	t
				106,428
1.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
				m2
				2 172
1.5	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłuczniem sortowanym, warstwa po zagęszczeniu do 10 cm. Wyrównanie pobocza kłincem		
	Wyczenie ilości robót:			
		(340+150)*0,6*0,06	17,640000	
		RAZEM:	17,640000	m3
				17,640