

Ogłoszenie dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
Gmina Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a tel. (13) 47 43 117
NIP 684-00-13-798 Regon 000526989

ogłasza , że udzieli zamówienia na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przybudówkami stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Podkarpackiej 15 w Krośnie, na działce oznaczonej numerem 211/2

Realizacja zamówienia obejmuje całość prac rozbiórkowych zgodnie z przedmiarem robót:

1 Rozbiórka budynku mieszkalnego

- 2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych 38,598 m²
- 2.2 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej 19 szt
- 2.3 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 30,380 m²
- 2.4 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 2,380 m²
- 2.5 Rozebranie wylewek cementowych podposadzkowych gr 5cm 16,182 m²
- 2.6 Rozebranie wylewek podposadzkowych z w-waąwyrównawcza gruzobet. o śr gr 10 cm 3,836 m³
- 2.7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład 16,790 m²
- 2.8 Rozebranie warstwy izolacyjno - spadkowej żużlobetonowej stropodachu grubości śr. 20 cm 3,36 m³
- 2.9 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny 21,80 m
- 2.10 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury 7,20 m
- 2.11 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie 132,53 m²
- 2.12 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 132,53 m²
- 2.13 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami 132,53 m²
- 2.14 Rozebranie płyt żelbetowych 3,984 m³
- 2.15 Rozebranie belek podwalinowych betonowych na poddaszu, 1,071 m³
- 2.16 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 83,130 m²
- 2.17 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki 83,130 m²
- 2.18 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy 83,130 m²
- 2.19 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 79,881 m²
- 2.20 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe 94,050 m
- 2.21 Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły na belkach stalowych z dwuteownika 78,555 m²
- 2.22 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników 51,300 m
- 2.23 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 126,35 m³
- 2.24 Rozebranie betonowych fundamentów i schodów 21,378 m³
- 2.25 Rozebranie płytki odbolowej z betonu żwirowego 1,255 m³
- 2.26 Rozebranie fundamentów, betonowych 26,516 m³
- 2.27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 230,184 m³
- 2.28 Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 413,835 Mg
- 3 Budynek gospodarczy z przybudówkami**
- 3.1 Demonataż bram , drzwi i okien drewnianych 25,600 m²

3.2 Wykucie z muru bramy stalowej 5,375 m²
3.3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 149,00 m²
3.4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsylska 11,125 m²
3.5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 149,00 m²
3.6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołączenie dachu 11,125 m²
3.7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste 160,13 m²
3.8 Rozebranie murów z cegły wolnostojące na zaprawie cementowo-wapiennej 65,91 m³
3.9 Rozebranie posadzek z betonu żwirowego 14,290 m³
3.10 Rozebranie betonowych fundamentów i ścian 34,893 m³
3.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 126,841 m³
3.12 Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 261,048 Mg
- demontaż armatury i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
- rozebranie posadzek
- rozbiórkę pokrycia dachowego z papy ok.
- rozbiórkę pokrycia dachowego z blachy płaskiej wraz z deskowaniem ok. 170 m²
- rozbiórkę drewnianej więźby dachowej ok. 170 m²
- rozbiórkę murów ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej – ok. 80 m³
- rozebranie wylewek cementowych podposadzkowych ok. 170 m²
- rozbiórkę stropów żelbetonowych – ok. 16 m³
- rozbiórkę podłoża z betonu żwirowego- ok. 12 m³
- rozbiórkę fundamentów betonowych ok. 61m³
- wywóz i utylizację odpadów
Termin wykonania robót do dnia 20 listopada 2014r

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Dodatkowych informacji uzyskać można w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Lwowskiej 28a tel. (13) 47 43 117.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z opisem „Przetarg na rozbiórkę budynków przy ul. Podkarpackiej 15” najpóźniej do dnia 3 listopada 2014r godz. 15³⁰ w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Krośnie ul. Lwowska 28a.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 4 listopada 2014r.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena.

Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Przetarg może zostać unieważniony lub zamknięty bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Krosno 2014-10-28