

Przedmiar robót

„Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie” – PM nr 4 Koszty niekwalifikowane

Obiekt lub rodzaj robót: **Przedszkole Miejskie Nr 4**

Inwestor: **Gmina Krosno**
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
	Kosztorys	„Modernizacja elementów zewnętrznych obiektów oświatowych w Krośnie” – PM nr 4 Koszty niekwalifikowane			
1	Element	REMONT TARASU I SCHODÓW			
1.1	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej na schodach	m2	16,37	
1.2	KNR 401/726/4 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - powierzchnie boczne schodów i tarasu	m2	15,00	
1.3	KNR 401/811/7	Analogia Rozebranie posadzek z płytek betonowych taras	m2	132,76	
1.4	Kalkulacja indywidualna	Grunтовanie powierzchni betonowej schodów praeparatem wzmacniającym, 1-krotne	m2	16,37	
1.5	KNR 202/1109/2	Analogia: Okładziny schodów, prefabrykowane elementy lastryko - elementy kątowe pokrywające poziomą i pionową płaszczyznę stopnia z paskami antypoślizgowymi śrutowanymi kolor grafit , szary,	m	26,10	
1.6	KNR 231/502/3	Analogia Ułożenie płytek tarasowych betonowych 40x40x4 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Płytki w odcieniu szarym żółtym czerwonym	m2	132,76	
1.7	KNR 401/1212/5 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne	m2	59,58	
1.8	KNR 401/1212/31 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kątownik 60x60, 2-krotne	m	49,65	
1.9	KNR 401/731/1 (1)	Uzupełnienie tynków szlachetnych cyklinowanych, ściany płaskie, loggie, balkony, suche mieszanki średnio- i drobnoziarniste, do 1 m2 (w 1 miejscu) z odbiciem odpażonych tynków	m2	5,00	
1.10	KNR 17/2608/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie cokół tarasu	m2	43,93	
1.11	KNR 401/1204/4	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - beton tarabona	m2	43,93	
1.12	KNR 401/311/1 (1)	Uzupełnienie murów , zaprawa cem-wap, grubość 1 cegły wzmocnienie podparcia schodów zewnętrznych	m3	0,32	
2	Element	CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWEJ			
2.1	KNR 1901/106/3	Roboty rozbiórkowe, rozebranie płytek chodnikowych betonowych z podsypką piaskową	m2	190,65	
2.2	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm	m3	0,96	
2.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	200,25	
2.4	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	200,25	
2.5	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	74,00	
2.6	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	2,96	
2.7	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	74,00	
2.8	KNR 231/511/2 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	200,25	
3	Element	REMONT SCHODÓW PRZY PÓŁNOCNEJ ELEWACJI			
3.1	KNR 401/807/4	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m2	8,11	
3.2	KNR 401/701/3	Odbicie tynków z konstrukcji wsporczej schodów, do 5 m2, z zaprawy cementowej	m2	6,74	
3.3	KNR 401/726/4 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 1 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) - powierzchnie boczne schodów i tarasu	m2	6,74	
3.4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	m2	3,04	
3.5	KNR 202/1102/3	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	3,04	
3.6	Kalkulacja indywidualna	Grunтовanie powierzchni betonowej schodów praeparatem wzmacniającym, 1-krotne	m2	14,85	
3.7	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m2	14,85	
3.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż balustrady (główne elementy rura fi 40mm, wypełnienia pręt fi 14)	m	5,74	
3.9	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m3	16,56	
3.10	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	16,56	