

Stadium opracowania:	<b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b>	
Nazwa inwestycji:	<b>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA</b>	
Etap opracowania:	<b>ETAP 1</b>	
Część opracowania:	<b>C. BRANŻA ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE ULICZNE</b>	
Nazwa opracowania:	<b>1. PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Inwestor:		<b>GMINA KROSNO 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A</b>
Nr arch.:	114	
Nr egz.:		

**AUTORZY OPRACOWANIA:**

L.p.	Funkcja	Imię i nazwisko/ nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektant branży elektrycznej	inż. Andrzej Litwin E-164/75	03.2014	
2.	Sprawdzający branży elektrycznej	inż. Jerzy Przybyło E-502/94	03.2014	

### Przedmiar robót – oświetlenie strefy

1.	D-07.07.01	Ręczne kopanie rowu dla kabli o głęb. 0,8 m i szerokości 40 cm w gruncie kat. III	mb	317
2.	D-07.07.01	Zasypanie rowu dla kabli o głębokości 0,6 m i szerokości dna 40 cm	mb	317
3.	D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szerokości dna 40 cm	mb	634
4.	D-07.07.01	Układanie w wykopie rury ochronnej HDPE-110/6,3	mb	32
5.	D-07.07.01	Wykopanie i zasypanie wykopu pod słup oświetleniowy	m <sup>3</sup>	9
6.	D-07.07.01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych kompozytowych SKPF o wys. 7 m wraz z fundamentem betonowym F120/43	szt	9
7.	D-07.07.01	Montaż na słupie wysięgnika 1-ramiennego aluminiowego dł. 1 m i kącie nachylenia 15°	szt	9
8.	D-07.07.01	Układanie w wykopie kabla YAKY 4x35	mb	330
9.	D-07.07.01	Wciąganie kabla YAKY 4x35 do rury	mb	32
10.	D-07.07.01	Obróbka na sucho kabla 4-żyłowego typu YAKY 4x35	szt	18
11.	D-07.07.01	Montaż słupowych tabliczek bezpiecznikowych	szt	9
12.	D-07.07.01	Wciąganie przewodu YDY 3x1,5 w słup	mb	63
13.	D-07.07.01	Montaż na wysięgniku oprawy ledowej TECEO-1 51 W	szt	9
14.	D-07.07.01	Badanie i pomiar linii kablowej NN	odc.	9
15.	D-07.07.01	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy kabli oświetleniowych - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1