


Stadium opracowania:	DOKUMENTACJA PRZETARGOWA	
Nazwa inwestycji:	Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA	
Etap opracowania:	ETAP A	
Część opracowania:	D2. BRANŻA TELETECHNICZNA – PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ	
Nazwa opracowania:	1. PRZEDMIAR ROBÓT	
Inwestor:		PREZYDENT MIASTA KROSNA 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A
Nr arch.:	114	
Nr egz.:		

AUTORZY OPRACOWANIA:

L.p.	Funkcja	Imię i nazwisko/ nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektant branży teletechnicznej	inż. Andrzej Litwin 19/96/U	03.2014	
2.	Sprawdzający branży teletechnicznej	mgr inż. Stanisław Kruczek 1506/99/U	03.2014	

Zawartość opracowania:

1. Przedmiar robót – przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP
2. Przedmiar robót – przebudowa sieci telekomunikacyjnej – ul. Słoneczna

Przedmiar robót

1. Przebudowa kabla telekomunikacyjnego TP

1.	D-01.03.04	Układanie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w rowie kablowym	mb	350
2.	D-01.03.04	Układanie w wykopie rury ochronnej HDPE-110/6,3	mb	72
3.	D-01.03.04	Montaż złącza przelotowego na kablu 20 par ułożonym w ziemi	szt	2
4.	D-01.03.04	Pomiar końcowy prądem stałym kabla o pojemności 20 par	szt	1
5.	D-01.03.04	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1

Przedmiar robót

2. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ul. Słoneczna

1.	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej z rur RHDPEp Ø 110/6,3 w gruncie kat. III	mb	72
2.	D-01.03.04	Budowa studni SKR-2 z nakrywą zwykłą w gruncie kat. III	szt	3
3.	D-01.03.04	Montaż elementów ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt	3
4.	D-01.03.04	Układanie w wykopie rur RHDPEp 160/9,1	mb	110
5.	D-01.03.04	Wciąganie kabla XzTKMXpw 200x4x0,6 w otwór wolny	mb	80
6.	D-01.03.04	Wciąganie kabla XzTKMXpw 10x4x0,5 w otwór wolny	mb	80
7.	D-01.03.04	Montaż złącza równoległego na kablu 400 par	szt	2
8.	D-01.03.04	Rozbiórka studni SKR-2	szt	1
9.	D-01.03.04	Wyciąganie z kanalizacji kabla XzTKMXpw 200x4x0,6	mb	75
10.	D-01.03.04	Wyciąganie z kanalizacji kabla XzTKMXpw 10x4x0,5	mb	75
11.	D-01.03.04	Pomiar końcowy prądem stałym kabla 20 par	odc.	1
12.	D-01.03.04	Pomiar końcowy prądem stałym kabla 400 par	odc.	1
13.	D-01.03.04	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1