


Stadium opracowania:	<b>DOKUMENTACJA PRZETARGOWA</b>	
Nazwa inwestycji:	<b>Budowa drogi klasy G zapewniającej dojazd do terenów inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia: Budowa drogi „G” i „Z” odcinek od ul. Zręcińskiej do ul. Korczyńskiej w Krośnie w ramach inwestycji: ROZWÓJ STREFY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W SĄSIEDZTWIE KROŚNIEŃSKIEGO LOTNISKA</b>	
Etap opracowania:	<b>ETAP A</b>	
Część opracowania:	<b>C3.2. BRANŻA ELEKTRYCZNA – PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ – OŚWIETLENIOWEJ URZĘDU MIASTA KROSNA</b>	
Nazwa opracowania:	<b>1. PRZEDMIAR ROBÓT</b>	
Inwestor:		<b>PREZYDENT MIASTA KROSNA 38-400 Krosno ul. Lwowska 28A</b>
Nr arch.:	114	
Nr egz.:		

**AUTORZY OPRACOWANIA:**

L.p.	Funkcja	Imię i nazwisko/ nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektant branży elektrycznej	inż. Andrzej Litwin E-164/75	03.2014	
2.	Sprawdzający branży elektrycznej	inż. Jerzy Przybyło E-502/94	03.2014	

## Przedmiar robót – przebudowa oświetlenia ul. Lotników

1.	D-01.03.02	Wykonanie podwiertu pod drogą rurą HDPE-110/6,3	mb	8
2.	D-01.03.02	Ręczne kopanie rowu dla kabli o głęb. 0,8 m i szerokości 40 cm w gruncie kat. III	mb	12
3.	D-01.03.02	Zasypanie rowu dla kabli o głębokości 0,6 m i szerokości dna 40 cm	mb	12
4.	D-01.03.02	Nasypanie warstwy piasku grubości 10 cm w rowie kablowym o szerokości dna 40 cm	mb	24
5.	D-01.03.02	Wykopanie i zasypanie wykopu pod słup oświetleniowy do demontażu	m <sup>3</sup>	5
6.	D-01.03.02	Demontaż słupa oświetleniowego kompozytowego Wsp. do R i S = 0,5	szt	5
7.	D-01.03.02	Układanie w wykopie kabla YAKY 4x35	mb	17
8.	D-01.03.02	Wciąganie kabla YAKY 4x35 do rury	mb	8
9.	D-01.03.02	Obróbka na sucho kabla 4-żyłowego typu YAKY 4x35	szt	2
10.	D-01.03.02	Badanie i pomiar linii kablowej NN	odc.	1
11.	D-01.03.02	Obsługa geodezyjna: - wytyczenie trasy kabli oświetleniowych - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1