

## Przedmiar robót

Data opracowania przedmiaru robót: **2015-05-05**

## Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	<b>Element</b>
1.1	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm
1.2	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
1.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III
1.4	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
1.5	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm
1.6	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem
1.7	Warstwa wyrównawcza z kruszyw naturalnych po zagęszczeniu 10 cm
1.8	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont chodnika przy ul. J. Popieluszki w Krośnie</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm	m2	179
1.2	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3	10
1.3	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	19
1.4	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe	szt	1
1.5	KNNR 6/806/8	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm	m	121
1.6	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	121
1.7	KNNR 6/112/6	Warstwa wyrównawcza z kruszyw naturalnych po zagęszczeniu 10 cm	m2	179
1.8	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	179