

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie terenu wraz z remontem chodnika na działce nr ew. 3023/8 w Krośnie		
1	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych - inwentaryzacja i wytyczenie	ha	0,06
1.2	KNNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1'km	m3	10
1.3	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7' cm	m2	270
1.4	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	39
1.5	KNNR 6/806/7	Rozebranie obrzeży betonowych	m	15
1.6	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15' cm	m2	275
1.7	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	110
2	Element	Plac manewrowy		
2.1	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25' cm	m2	288
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20' cm	m2	288
2.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem przed ułożeniem (warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej)	m2	288
2.4	KNNR 6/308/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa	m2	288
2.5	KNNR 6/309/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa	m2	288
2.6	KNNR 6/502/2 (1)	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	10
2.7	KNNR 6/403/3	Krawężniki betonowe wystające 15x30' cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	45
2.8		Odbojnica na słup oświetleniowy, wysokość 0,8 m	szt	1
3	Element	Chodnik		
3.1	KNNR 1/202/4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III	m3	44
3.2	KNNR 6/112/1	Podbudowa z kruszyw naturalnych, po zagęszczeniu 20' cm	m2	217
3.3	KNNR 6/806/8	Obrzeża betonowe, 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	40
3.4	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	217