
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 5 - Budowa oświetlenia boiska sportowego
INWESTOR : Gmina Krosno
ADRES INWESTORA : ul Lwowska 28, 38-400 Krosno

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Bokowy
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oświetlenie boiska			
1	KNNR 5 d.1 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m ³		
		43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		Krotność = 2	m	180.000	
		180		RAZEM	180.000
3	KNNR 5 d.1 0702-01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
4	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
5	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNNR 5 d.1 0403-03	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafa sterowniczo-pomiarowa SO	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.1 0907-03	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.IV	m		
		180	m	180.000	
				RAZEM	180.000
9	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
10	KNNR 5 d.1 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		194	szt.żył	194.000	
				RAZEM	194.000
11	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNNR 5 d.1 1008-05	Montaż projektorów oświetleniowych na wieży projektorowej	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
13	KNNR 5 d.1 1002-02	Montaż poprzeczników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	14.000	
		14		RAZEM	14.000
15	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		8	prób.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		5	odc.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	d.1	Dostawa kabla YKY 5x6mm ²	m		
		291	m	291.000	
				RAZEM	291.000
18	d.1	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
20 d.1	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 14	pomiar pomiar	 14.000	
				RAZEM	14.000
21 d.1	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - p.a. Badanie wyłącznika różnicowoprądowego 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 80	m m	 80.000	
				RAZEM	80.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	741.9754		
RAZEM					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bednarka ocynkowana	m	270.400 0		270.400 0							
2.	cement "35"	kg	144.000 0		144.000 0							
3.	folia kalandrowana z PCW uplastycz- nionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	105.000 0		105.000 0							
4.	Fundament f160	szt.	8.0000		8.0000							
5.	kabel YKY 0,6/1kV 5x6mm2	m	291.000 0		291.000 0							
6.	opaski kablowe typu Oki	szt	42.1200		42.1200							
7.	piasek	m ³	20.3360		20.3360							
8.	Poprzeczniki	szt.	10.0000		10.0000							
9.	projektory oświetleniowe MVP506 250W A/59	kpl.	10.0000		10.0000							
10.	projektory oświetleniowe MVP506 400W A/59	kpl.	4.0000		4.0000							
11.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5	m	154.000 0		154.000 0							
12.	rury DVK75	m	15.6000		15.6000							
13.	słupy stalowe ocynkowane M100SE h 10m	szt.	8.0000		8.0000							
14.	szafa sterownicza z wyposażeniem	kpl	1.0000		1.0000							
15.	tabliczka bezpiecznikowa słupowa	szt.	10.0000		10.0000							
16.	wazelina techniczna	kg	3.3100		3.3100							
17.	materiały pomocnicze	zł										
						RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	1.1866		
2.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0.5600		
3.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	16.4000		
4.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1.1866		
5.	samochód samowyładowczy	m-g	2.8800		
6.	środek transportowy	m-g	16.6888		
7.	żuraw samochodowy	m-g	1.7716		
RAZEM					

Słownie: