

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Krośnie		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych oraz inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,03
1.2	KNNR 5/719/5	Rozebranie nawierzchni i chodników, masy mineralno-bitumiczne grubości do 4 cm, mechanicznie wraz z barierami sztywnym		
	Wyliczenie ilości robót:			
		54*3,7	199,800000	
		RAZEM:	199,800000	m2
1.3	KNNR 1901/106/7	Roboty rozbiórkowe, rozbiórka krawężników		
	Wyliczenie ilości robót:			
		91+54	145,000000	
		RAZEM:	145,000000	m
2	Element	Remont chodnika		
2.1	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		91+54+102	247,000000	
		RAZEM:	247,000000	m
2.2	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		54+60	114,000000	
		RAZEM:	114,000000	m
2.3	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000	m2	199,8
2.4	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		54*3,7	199,800000	
		RAZEM:	199,800000	m2
2.5	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka do przebrukowania		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(91*1,6)+(40*2)	225,600000	
		RAZEM:	225,600000	m2
2.6	KNKRB 6/703/1	Barьеры stalowe sztywne U-11a, kolor biało - czerwony	m	40
3	Element	Roboty nawierzchniowe		
3.1	CJ 11/2006/2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		247*6,7	1 654,900000	
		RAZEM:	1 654,900000	m2
3.2	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(247*6,7)	1 654,900000	
		RAZEM:	1 654,900000	m2
3.3	KNNR 6/502/4 (2)	Wykonanie progu zwalniającego płytowego z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej, kolor czerwono - szary. Wielkość elementu 1,8 m x 3,0 m.	szt	2
3.4	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		247*6,7	1 654,900000	
		RAZEM:	1 654,900000	m2