

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ul. Wincentego Pola w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza	m	250
1.2	CJ 11/2006/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wykorzystaniem materiału na uzupełnienie poboczy oraz nawierzchni zjazdów, głębokość frezowania 4 cm		
	Wycenienie ilości robót:			
		900*0,75	675,000000	
		RAZEM:	675,000000	m2 675,000
1.3	KNNR 6/111/2 (1)	Podbudowy z gruntu rodzimego (zniszczona naw. asfaltowa) stabilizowanego spoiwem simentem 30 kg / m2, warstwa po zagęszczeniu gr. 40 cm. Recykling w miejscu.		
	Wycenienie ilości robót:			
		250*3,6	900,000000	
		RAZEM:	900,000000	m2 900,000
1.4	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	900
1.5	KNNR 6/308/1 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	900
1.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	900
1.7	KNR 201/515/2	Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy półokrągły 60x30x15 na ławie betonowej	m	58
1.8	KNR 201/515/2	Ułożenie ścieków drogowych, ściek korytkowy przykrawężnikowy 28x50x10 na ławie betonowej - na zjazdach	m	8