

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa ul. Gałczyńskiego w Krośnie		
1	Element	Remont nawierzchni		
1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja powykonawcza całego odcinka	m	520
1.2	CJ 11/2006/4	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z wykorzystaniem materiału na uzupełnienie poboczy oraz nawierzchni zjazdów, głębokość frezowania 4 cm. Dowiązanie się do istniejącej nawierzchni.	m2	60
1.3	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		515*3	1 545,000000	
		RAZEM:	1 545,000000	1 545
1.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t	m2	1 545
1.5	KNKRB 6/104/5	Podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna - utwardzenie pobocza		
	Wyliczenie ilości robót:			
		520*2*0,2*0,2	41,600000	
		RAZEM:	41,600000	41,600
1.6	KNNR 6/1109/2 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów, wyboje 1,5 cm, asfalt	m2	70
1.7	KNNR 4/1308/5	Demontaż istniejącego przepustu wraz z montażem kanału z rur żelbetowa typu Wipro III klasa zbrojenia, Fi 350 mm	m	7
1.8	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa - odtworzenie w miejscach gdzie obecnie istnieje krawężnik lub obrzeże z demontażem	m	25
1.9	KNKRB 1/420/3	Ułożenie ścieków drogowych ściek korytkowy trójkątny 50x50x20 wraz z gr. 20 cm podbudową betonową z demontażem istniejących koryt i krawężników	m	12
1.10	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t	t	70