

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Bohaterów Westerplatte w Krośnie		
1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1.1	KNNR 1/112/2	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych oraz inwentaryzacja powykonawcza	ha	0,03
1.2	KNNR 6/805/6	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(16*1,5)+(65*1,5)+(75*2)	271,500000	
		RAZEM:	271,500000	m2
1.3	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40+35+65+16+185	341,000000	
		RAZEM:	341,000000	m
1.4	KNNR 6/806/2	Rozebranie płyt betonowych wielootworowych wraz z wywozem płyt w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m2	40
1.5	KNKRB 6/805/1	Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych betonowych wypełnienie spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*25	62,500000	
		RAZEM:	62,500000	m2
2	Element	Remont chodnika		
2.1	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	341
2.2	KNNR 6/404/3	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40+35+65+16	156,000000	
		RAZEM:	156,000000	m
2.3	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm R = 0,000 M = 0,000 S = 0,000	m2	271,5
2.4	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	271,5
2.5	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z płyt betonowych 50x50 podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem - przebrukowanie płyt betonowych oraz przebrukowanie nawierzchni z płyt wielootworowych na parking		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*2	80,000000	
		RAZEM:	80,000000	m2
2.6	KNKRB 6/104/1	Wyrównanie nawierzchni istniejących zjazdów - nawierzchnia z betonu C16/20	m3	4
3	Element	Roboty nawierzchniowe		
3.1	CJ 11/2006/2	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 2 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1426,5*0,3	427,950000	
		RAZEM:	427,950000	m2
3.2	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(185*7+(2,5*25)+(8*3)+(7,5*2)+(10*3))*2	2 853,000000	
		RAZEM:	2 853,000000	m2
3.3	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studnie ściekowe, beton do 0,1 m3 w jednym miejscu	szt	8
3.4	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studnie, beton do 0,1 m3 w jednym miejscu	szt	17
3.5	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	m2	1 426,5
3.6	KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód do 5 t	m2	1 426,5