

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Likwidacja awarii drogowych na terenie miasta Krosna		
1	Element	Utrzymanie całodobowej gotowości do podjęcia akcji		
1.1		Kalk. indyw. Utrzymanie całodobowej gotowości do podjęcia akcji awaryjnej - dyżur telefoniczny	doba	330
2	Element	Roboty awaryjne		
2.1		Kalk.indyw. Zabezpieczenie oraz oznakowanie miejsca awarii drogowej	szt	35
2.2	KNNR 6/1108/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno - asfaltowymi "na zimno"	t	15
2.3	KNNR 6/1108/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa	t	15
2.4	KNNR 233/104/1	Ułożenie chodnika na moście lub kładce drewnianym	m3	5
2.5	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), Żwirem lub kłińcem, warstwa po zagęszczeniu do 5 cm - uzupełnianie ubytków w nawierzchni.	m3	20
2.6	KNNR 6/503/1	Chodniki z płyt, betonowe 35x35 cm lub 50x50 cm, podsypka cementowo - piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z rozbiórki - przebrukowanie.	m2	40
2.7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka z rozbiórki - przebrukowanie	m2	40
2.8		Kalk. Indyw. Osadzenie rusztów żeliwnych wpustów ulicznych	szt	15
2.9		Kalk. Indyw. Osadzenie w studniach i komorach, pokryw włazów żeliwnych	szt	15