

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Rozdział	Część I - Remont chodnika przy ul. Naftowej w Krośnie		
1.1	Element	Element		
1	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	73
2	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	149
3	KNNR 6/805/7	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7' cm	m2	183
4	KNNR 6/805/5	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5' cm	m2	32
5	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	149
6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	78
7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	215
8	KNNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3' m3 w jednym miejscu	szt	1
9	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowa	t	2,5
10	KNNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Część II - Remont chodnika przy ul. Tysiąclecia w Krośnie		
2.1	Element	Element		
11	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	71
12	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	71
13	KNNR 6/805/7	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, płyty 50x50x7' cm	m2	107
14	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	71
15	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	71
16	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	107
17	KNNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3' m3 w jednym miejscu	szt	3
18	KNNR 6/1108/1 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa	t	3
19	KNNR 404/1103/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, załadunek koparko-ładowarką samochodów samowyladowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	m3	10

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Część III - Remont chodnika przy ul. Prochownia w Krośnie		
3.1	Element	Element		
20	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30' cm na podsypce piaskowej - rozebranie	m	100
21	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m	260
22	KNNR 6/802/4	Rozebranie chodników nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4' cm, mechanicznie	m2	660
23	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	50
24	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem	m	160
25	KNNR 6/403/4	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	260
26	KNNR 6/113/5	Wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszyw łamanych 0;31,5, po zagęszczeniu 10' cm	m2	630
27	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara	m2	425
28	KNNR 6/502/1 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo- piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (zjazdy oraz pas przy krawężniku)	m2	220
29	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych	m	260
30	KNNR 6/108/2 (1)	Uzupełnienie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej przy krawężniku	t	20
31	KNR 231/1406/5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włączy kanałowe oraz telekomunikacyjne	szt	11