

Przedmiar robót

Data opracowania przedmiaru robót: **2017-05-18**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Roboty przygotowawcze i nowe nawierzchnie
1	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
2	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
3	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15 cm, typ korytkowy
4	Wykonanie przykalika z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm wraz z wykonaniem wykopów, zagęszczeniem i zasypaniem wykopu.
5	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, z pierścieniem odciążającym, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
6	Kalk. indyw. Regulacja pionowa krętek ściekowych lub włazów studzienek kanalizacyjnych pierścieniami - płytami żelbetowymi lub wkładkami dystansowymi żeliwnymi.
7	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
8	Skropienie nawierzchni asfaltem
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Remonty nawierzchni bitumicznych dróg w 2017 roku na terenie miasta Krosna		
1	Roboty przygotowawcze i nowe nawierzchnie		
1	Rozebranie krawężników betonowych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	50
2	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	50
3	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany, na podbudowie, płyty grubości 15 cm, typ korytkowy	m	50
4	Wykonanie przykalika z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm wraz z wykonaniem wykopów, zagęszczeniem i zasypaniem wykopu.	m	5
5	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, z pierścieniem odciążającym, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	2
6	Kalk. indyw. Regulacja pionowa krętek ściekowych lub włazów studzienek kanalizacyjnych pierścieniami - płytami żelbetowymi lub wkładkami dystansowymi żeliwnymi.	szt	2
7	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	6 000
8	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	6 000
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:		
	6000*0,03*2,5		450,000000
	RAZEM:		450,000000
		t	450
10	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t	m2	6 000