

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont części chodnika przy ul. Wiejskiej w Krośnie (dz. Suchodół)		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4' cm, mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*1,5	375,000000	
		RAZEM:	375,000000	m2
3	KNNR 6/806/2	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	250
4	KNNR 231/814/1	Rozebranie krawężników obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20' cm na podsypce piaskowej	m	250
5	KNNR 6/1305/3	Regulacja pionowa studzienek i studni urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,3' m3 w jednym miejscu	szt	8
6	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	250
7	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową wraz z plantowaniem terenu 1 m od obrzeża	m	250
8	KNNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu. Utylizacja, załadunek i wyładunek.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*0,1	25,000000	
		RAZEM:	25,000000	m3
9	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*1,5	375,000000	
		RAZEM:	375,000000	m2
10	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		250*1*0,75	187,500000	
		RAZEM:	187,500000	m2
11	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa czarna - 4 rzędy kostki i zjazdu		
	Wyliczenie ilości robót:			
		375-188	187,000000	
		RAZEM:	187,000000	m2
12	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechanicznej, masa grysowa - remont 15 cm nawierzchni przy krawężniku średnia gr. 6 cm po wcześniejszym odcięciu nawierzchni		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(250*0,15*0,06)*2,5	5,625000	
		RAZEM:	5,625000	t