



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A – A




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POCHYLNI NPS:	
kostka bruk. wibroprasowana, wg zagospodarowania terenu	6cm
podsyпка piaskowo – cementowa w stosunku 4:1	5cm
podbud. z kruszywa natural. łamanego (kliniec) 40/60mm	8cm
podbud. z kruszywa natural. (pospółka rzeczna) 0–100mm	20cm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B – B



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POCHYLNI NPS:	
kostka bruk. wibroprasowana, wg zagospodarowania terenu	6cm
podsyпка piaskowo – cementowa w stosunku 4:1	5cm
podbud. z kruszywa natural. łamanego (kliniec) 40/60mm	8cm
podbud. z kruszywa natural. (pospółka rzeczna) 0–100mm	20cm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C – C



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA POCHYLNI NPS:	
kostka bruk. wibroprasowana, wg zagospodarowania terenu	6cm
podsyпка piaskowo – cementowa w stosunku 4:1	5cm
podbud. z kruszywa natural. łamanego (kliniec) 40/60mm	8cm
podbud. z kruszywa natural. (pospółka rzeczna) 0–100mm	20cm

UWAGA!

- WSZYSTKIE RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
- WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE ZWIĄZANE Z FUNDAMENTAMI POD FILARY PROWADZIĆ RĘCZNIE Z UWAGI NA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ PODZIEMNĄ (kabel energetyczny, kan. deszczowa),
- KOSTKA BRUKOWA NA POCHYLNI, SCHODACH, CHODNIKACH ORAZ NA DRODZE DOJAZDOWEJ DO BRAMY, WG PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Jednostka projektowania: USŁUGI INŻYNIERYJNO – BUDOWLANE			
inż. Grzegorz Pyteraf 38–455 Głównika ul. Polna 34			
Nazwa obiektu: Przebudowa bram II i III na cmentarz komunalny ad ul. Wyszyńskiego, pochylnia dla niepełnosprawnych z utwardzeniem dojścia i schodów terenowych			
Adres obiektu: Krosno ul. Wyszyńskiego dz. nr 233/2, 3102/5		stadium: Projekt Wykonawczy	
Nazwa rysunku: BRAMA WJAZDOWA NR III – przekroje poprzeczne (A–A, B–B, C–C)		skala: 1:50	Nr rys.: 6
Projektant: mgr inż. arch. Olga Churzępa–Borek	Specjalność i nr uprawnień architektoniczna: Rz/A–02/11	Data opracowania: 12–2014	Podpis
Projektant: inż. Grzegorz Pyteraf	Specjalność i nr uprawnień konstr.–budowlana: K–145/01	Data opracowania: 12–2014	Podpis