


S1
warstwy istniejące
- tynk cem-wap gr. 1,5 cm
- ściana z cegły ceramicznej pełnej gr. 44m na zaprawie cem-wap
- tynk cem-wap gr. 1,5 cm

S3
warstwy istniejące
- tynk cem-wap gr. 1,5 cm
- ściana z cegły ceramicznej gr. 12m na zaprawie cem-wap
- tynk cem-wap gr. 1,5 cm

S4
- istniejąca konstrukcja stropu
warstwy projektowane
- pustka powietrzna 22,5 cm
- wełna mineralna gr. 40 mm o gęstości 50 kg/m3
- sufit podwieszany akustyczny z wełny drzewnej wiązanej magnezytem gr. 35 mm,
systemowy , na ruszcie stalowym , 120x60cm oraz 60x60

Przekrój B-B



Przekrój A-A

Jednostka projektowa:	Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" Oktawian Woźniak ul. Lewakowskiego 25/309, 38-400 Krosno tel. 013 436 99 12	
Temat:	" Przebudowa pomieszczeń kondygnacji nadziemnej (sutereny) budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na funkcję edukacyjną (przedszkole) w Krośnie "	
Inwestor:	Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno	Rok 2016
Adres:	38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15, działka nr ewid. 742/2	SKALA 1:50
Nazwa projektu :	Przekrój A-A i B-B	
Branża:	architektoniczno-budowlana	Podpis:
Projektanci:	mgr inż. arch. Bartosz Gorczyca specjalność architektoniczna (upr. Nr Rz / A-16 /2011)	NR RYS. 7B
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Paweł Ungeheuer specjalność architektoniczna (upr. Nr. Rz / A-20 / 2011)	