

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Element					
1.1 NrSTWiOR: STB01 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 20`cm	m2		330,00		
1.2 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/215/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład	m3		75,00		
1.3 NrSTWiOR: STB01 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń)	m3		2,00		
1.4 NrSTWiOR: STB01 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 10`km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3		143,00		
1.5 NrSTWiOR: STB03 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia siłowni	m3		2,00		
1.6 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia Twister + Wahadło	kpl		1,00		
1.7 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia Wioślarz + Prasa Nożna + Pylon	kpl		1,00		
1.8 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia Wyciąg górny + Wyciskanie siedząc + Pylon	kpl		1,00		
1.9 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia Ławka + Prostownik pleców + Pylon	kpl		1,00		
1.10 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż urządzenia Biegacz + Pylon + Orbitrek	kpl		1,00		
1.11 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl		1,00		
1.12 NrSTWiOR: STB05 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ławki parkowej dł. 180cm	kpl		1,00		
1.13 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/103/1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2		240,00		
1.14 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/0112-0100 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m2		240,00		
1.15 NrSTWiOR: STB02 KNNR 6/0113-0500 Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10`cm	m2		240,00		
1.16 NrSTWiOR: STB06 KNR 231/402/4 Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,02m3/mb)	m3		2,30		
1.17 NrSTWiOR: STB06 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8`cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m		115,00		
1.18 NrSTWiOR: STB04 KNNR 6/502/2 (2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6`cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT (kolor wg projektu)	m2		240,00		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	J.m.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.19 NrSTWiOR: STB07 KNNR 1/503/1 Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2		105,00		
1.20 NrSTWiOR: STB07 KNNR 1/507/1 Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5 cm	m2		105,00		