

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ciągu pieszego pomiędzy ul. F. K. Dmochowskiego a ul. Nad Badoniem w Krośnie (Dz. Suchodół)		
1	Element	Element		
1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
2	KNNR 231/807/1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3*2	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	6,000
3	KNNR 231/814/2	Rozebranie obrzeża 8x30 cm i krawężnika 15x30 na podsypce piaskowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,5+3,5+2	9,000000	
		RAZEM:	9,000000	9
4	KNNR 231/803/3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 3 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*1,2	61,200000	
		RAZEM:	61,200000	61,200
5	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z plantowaniem.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2*0,5	51,000000	
		RAZEM:	51,000000	51,000
6	KNNR 6/112/1	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2	102,000000	
		RAZEM:	102,000000	102
7	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe C8/10, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 11 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2	102,000000	
		RAZEM:	102,000000	102,000
8	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2+(3*3+10*2)*4,5	232,500000	
		RAZEM:	232,500000	233
9	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2*0,7	71,400000	
		RAZEM:	71,400000	71
10	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa dotykowa.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2*0,3	30,600000	
		RAZEM:	30,600000	30,600
11	KNNR 6/606/1	Ścieki z elementów betonowych 40x30x10, podsypka piaskowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2	102,000000	
		RAZEM:	102,000000	102
12	KNNR 4/1308/5	Wykonanie przykalika z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm wraz z wykonaniem wykopów, zagęszczeniem i zasypaniem wykopu.	m	4
13	KNNR 4/1424/2	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, z pierścieniem odciążającym, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	szt	1
14	KNNR 6/701/3	Poręcze ochronne, sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur Fi 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur Fi 60 mm co 1,5 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		51*2	102,000000	
		RAZEM:	102,000000	102,000