

## Przedmiar robót

| Nr   | Podstawa         | Opis robót                                                                                                                                                        | Jm  | Ilość |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|      | Kosztorys        | <b>Przebudowa ul. Parkowej w Krośnie</b>                                                                                                                          |     |       |
| 1    | Element          | <b>Element</b>                                                                                                                                                    |     |       |
| 1.1  | KNNR 6/806/2     | Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej                                                               | m   | 130   |
| 1.2  | KNNR 1/202/1     | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II | m3  | 24    |
| 1.3  | KNNR 201/201/2   | Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,15' m3, grunt kategorii III                         | m3  | 3     |
| 1.4  | KNNR 4/1308/3    | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi'200'mm                                                                                                                 | m   | 5     |
| 1.5  | KNNR 218/625/2   | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna betonowa, Fi'500'mm z osadnikiem bez syfonu                                                                     | szt | 1     |
| 1.6  | KNNR 201/501/2   | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3'm, kategoria gruntu IV- pospółką                                                           | m3  | 2,5   |
| 1.7  | KNNR 231/102/1   | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10'cm - mechaniczne                                                            | m2  | 160   |
| 1.8  | KNNR 231/102/2   | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5'cm głębokości - mechaniczne                                       | m2  | 160   |
| 1.9  | KNNR 6/103/1     | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV                                             | m2  | 160   |
| 1.10 | KNNR 6/112/1     | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 10'cm                                                                                             | m2  | 160   |
| 1.11 | KNNR 6/109/3     | Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20'cm                                                                                    | m2  | 160   |
| 1.12 | KNNR 6/112/5     | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm                                                                                             | m2  | 160   |
| 1.13 | KNNR 6/1106/3    | Remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                | m2  | 57    |
| 1.14 | KNNR 231/402/3   | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła                                                                                                                              | m3  | 7     |
| 1.15 | KNNR 231/403/3   | Krawężniki betonowe, wystające 15x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                                           | m   | 130   |
| 1.16 | KNNR 6/1305/6    | Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, urządzenia (elementy), beton 0,5-1,0' m3 w jednym miejscu           | szt | 9     |
| 1.17 | KNNR 1/514/1     | Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi                                                                                                                         | m2  | 68    |
| 1.18 | CJ 11/2006/4     | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 4 cm                 | m2  | 152   |
| 1.19 | KNNR 231/108/2   | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie                                                      | t   | 39    |
| 1.20 | KNNR 6/1005/7    | Skropienie nawierzchni asfaltem                                                                                                                                   | m2  | 785   |
| 1.21 | KNNR 6/309/2 (2) | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochód 5-10't             | m2  | 785   |
| 1.22 | KNNR 401/108/11  | Wywóz samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu.                                                  | m3  | 14    |