

## Kosztorys ofertowy

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów                                                                                                                                                                                  | J.m. | Krot. | Ilość  | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------|------------------|
| <b>1 Roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |       |        |                        |                  |
| 1.1 NrSTWiOR: STB01<br>Kalkulacja indywidualna<br>Demontaż urządzeń zabawowych (zdemontowane urządzenia stanowi własność Inwestora, Inwestor wskaże miejsce składowania urządzenia w odległości do 10km)                                                      | kpl  |       | 1,00   |                        |                  |
| 1.2 NrSTWiOR: STB01<br>Kalkulacja indywidualna<br>Demontaż bujaków sprężynowych (zdemontowane urządzenia stanowią własność Inwestora, Inwestor wskaże miejsce złożenia urządzeń w odległości do 10km)                                                         | kpl  |       | 2,00   |                        |                  |
| 1.3 NrSTWiOR: STB01<br>KNR 1501/210/4 (2)<br>Wyciąganie pali drewnianych, pale Fi do 20 cm                                                                                                                                                                    | szt  |       | 200,00 |                        |                  |
| 1.4 NrSTWiOR: STB01<br>KNR 201/215/2<br>Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład                                                                                                                                                  | m3   |       | 39,60  |                        |                  |
| 1.5 NrSTWiOR: STB01<br>KNR 201/307/2<br>Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie) | m3   |       | 3,88   |                        |                  |
| 1.6 NrSTWiOR: STB01<br>KNR 401/108/6<br>Wywóz samochodami samowyladowczymi do 10 km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)                                                                                  | m3   |       | 43,48  |                        |                  |
| 1.7 NrSTWiOR: STB02<br>KNR 2/106/2<br>Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)                                                | m3   |       | 3,88   |                        |                  |
| <b>2 Wyposażenie placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |       |        |                        |                  |
| 2.1 NrSTWiOR: STB04<br>Kalkulacja indywidualna<br>Dostawa i montaż urządzenia: Samolot Pro PJ 11                                                                                                                                                              | kpl  |       | 1,00   |                        |                  |
| 2.2 NrSTWiOR: STB04<br>Kalkulacja indywidualna<br>Dostawa i montaż urządzenia: Kuter Pro PJ 12                                                                                                                                                                | kpl  |       | 1,00   |                        |                  |
| 2.3 NrSTWiOR: STB04<br>Kalkulacja indywidualna<br>Dostawa i montaż urządzenia: Hustawka podwójna H2-02                                                                                                                                                        | kpl  |       | 1,00   |                        |                  |
| 2.4 NrSTWiOR: STB04<br>Kalkulacja indywidualna<br>Dostawa i montaż urządzenia: Bujak sprężynowy (TREX B-05, MOTOR2 B-08)                                                                                                                                      | kpl  |       | 2,00   |                        |                  |
| <b>3 Nawierzchnia placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                             |      |       |        |                        |                  |
| 3.1 NrSTWiOR: STB03<br>KNR 6/103/1<br>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV                                                                                                   | m2   |       | 132,00 |                        |                  |
| 3.2 NrSTWiOR: STB03<br>KNR 911/201/4<br>Separacja warstw gruntu (pod nawierzchnię bezpieczną ze żwiru), geowłóknina o gramaturze 100g/m2                                                                                                                      | m2   |       | 132,00 |                        |                  |
| 3.3 NrSTWiOR: STB03<br>KNR 6/202/8<br>Nawierzchnie żwirowe o frakcji 2-8mm (nawierzchnia bezpieczna), warstwa górna, po zagęszczeniu 30 cm                                                                                                                    | m2   |       | 120,00 |                        |                  |
| 3.4 NrSTWiOR: STB05<br>KNR 231/402/4<br>Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,04m3/mb)                                                                                                                                                                       | m3   |       | 2,40   |                        |                  |

| Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa<br>podstawy nakładów                                                                                             | J.m. | Krot. | Ilość  | Wartość<br>jednostkowa | Wartość<br>netto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------|------------------|
| 3.5 NrSTWiOR: STB05<br>KNNR 6/404/1<br>Obrzeża betonowe, 20x6`cm nakładką z granulatu SBR w kolorze czerwonym, podsypka<br>piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m    |       | 60,00  |                        |                  |
| <b>4 Prace wykończeniowe</b>                                                                                                                                             |      |       |        |                        |                  |
| 4.1 NrSTWiOR: STB06<br>KNNR 1/503/1<br>Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III                                                                                | m2   |       | 105,00 |                        |                  |
| 4.2 NrSTWiOR: STB06<br>KNNR 1/507/1<br>Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5`cm                                                                          | m2   |       | 105,00 |                        |                  |