

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kosztorys		
1		Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	STB01	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 20 cm	m2	186,00
1.2	STB01	KNNR 201/215/2	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład	m3	37,20
1.3	STB01	KNNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III (wykopy pod fundamenty urządzeń - przyjęto wymiary 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)	m3	2,63
1.4	STB01	KNNR 401/108/6	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 10 km, gruntu nie przewidzianego do dalszego wbudowania (Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu)	m3	77,03
1.5	STB03	KNNR 2/106/2	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, fundamenty pod urządzenia siłowni (przyjęto wymiary stóp 0,5 x 0,5 x 0,5 m pod każdy element mocowany z gruncie)	m3	2,63
2		Element	Wyposażenie siłowni		
2.1	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Trenażer nóg - wyciskanie + wioślarz	kpl	1,00
2.2	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Ławeczka skośna + Przywodziciel odwodziciel	kpl	1,00
2.3	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Orbitrek + Trenażer nóg-nożyce	kpl	1,00
2.4	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Surfer + Nożyce poprzeczne	kpl	1,00
2.5	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Drabinki równoległe + Drabinka	kpl	1,00
2.6	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Twister + Stepper	kpl	1,00
2.7	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż urządzenia: Stół do gry w szachy	kpl	1,00
2.8	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl	1,00
2.9	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej dł. 180cm	kpl	4,00
2.10	STB05	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosz na śmieci	kpl	2,00
3		Element	Nawierzchnia utwardzona		
3.1	STB02	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	m2	154,00
3.2	STB02	KNNR 6/0112-0100	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (pospółka)	m2	154,00
3.3	STB02	KNNR 6/0113-0500	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm	m2	154,00
3.4	STB06	KNNR 231/402/4	Ława pod obrzeże, betonowa z oporem (0,02m3/mb)	m3	2,48
3.5	STB06	KNNR 6/404/1	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	124,00
3.6	STB04	KNNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa typu NOSTALIT lub HOLLAND (kolor wg projektu)	m2	154,00
4		Element	Prace wykończeniowe		
4.1	STB07	KNNR 1/503/1	Plantowanie terenu ręcznie, kategoria gruntu I-III	m2	62,00
4.2	STB07	KNNR 1/507/1	Humusowanie terenu i posianie trawy, humus grubości 5 cm	m2	62,00