

KARTA POMIESZCZENIA – ZESTAWIENIE ZBIORCZE / WYPOSAŻENIE

NAZWA POMIESZCZENIA: I PIĘTRO – POMIESZCZENIE 1.11 – POMIESZCZENIE TECHNICZNE

OPIS FUNKCJONALNY POMIESZCZENIA	
Opis pomieszczenia	W pomieszczeniu technicznym znajdują się urządzenia źródłowe systemu multimedialnego typu: playery wideo, urządzenia nadawcze do przesyłania sygnału po skrętce oraz jednostka centralna systemu sterowania. Urządzenia zostaną zainstalowane w szafach RACK 19" umieszczonych w pomieszczeniu.
Numery rysunków projektowych	Architektura W07

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ			
Nazwa	Opis głównych parametrów technicznych	Oznaczenie projektowe (nr rys., oznacz.)	Ilość
Przełącznik	Zarządzalny przełącznik sieciowy LAN z modułami do łączenia przełączników.		5 szt.
Panel RJ45	Panel gniazd przyłączeniowych RJ45.		10 szt.
Jednostka centralna	Jednostka centralna systemu sterowania do zarządzania urządzeniami AV.		1 szt.
Komputer	Komputer z systemem operacyjnym typu serwer dla aplikacji multimedialnych.		1 szt.

Audioprzewodnik	System audioprzewodników: - automatyczny odbiornik z wyświetlaczem LCD – 20 szt. - znaczniki radiowe obiektu – 40 szt. - znaczniki z nadajnikiem dźwiękowym ułatwiające lokalizację w przestrzeni – 20 szt. - ładowarka dla odbiorników – 4 szt. - słuchawki nauszne – 20 szt. - pętla indukcyjna na szyję – 5 szt. - programator USB – 1 szt. (system rozmieszczony na całej powierzchni ekspozycyjnej)		1 kpl.
Komputer przenośny	Komputer przenośny z systemem operacyjnym dla administratora systemu.		1 szt.
Licencja player	Licencja player – oprogramowanie do zarządzania i sterowania wyświetlanymi prezentacjami.		48 szt.
Licencja serwer	Licencja serwer – oprogramowanie do zarządzania i sterowania wyświetlanymi prezentacjami.		1 szt.
Szafa	Szafa techniczna typu RACK 19” na urządzenia multimedialne (2 szafy umieszczone w serwerowni, 2 szafy umieszczone na ekspozycji Teatr i Duża Sala Warsztatowa).		4 szt.
Panel stacjonarny	Stacjonarny panel dotykowy systemu sterowania urządzeniami AV.		1 szt.
Panel mobilny	Mobilny panel dotykowy systemu sterowania urządzeniami AV (mobilne panele rozmieszczone: 1 szt. Kasa, 1 szt. Sala Pociąg 5D, 1 szt. Sala Legend).		3 szt.
Stacja dokująca	Stacja dokująca dla panelu mobilnego (stacje dokujące rozmieszczone: 1 szt. Kasa, 1 szt. Sala Pociąg 5D, 1 szt. Sala Legend).		3 szt.
Punkt dostępowy	Punkt dostępowy WiFi.		5 szt.
Moduł oświetlenia	Moduł oświetlenia pozwalający na sterowanie oświetleniem z poziomu systemu sterowania.		4 szt.

UWAGA: Szczegółowy opis parametrów technicznych urządzeń multimedialnych znajduje się w części dokumentacji projektowej – STWIOR – Multimedia

KONTENT MULTIMEDIALNY	
Audioprzewodnik	
Nazwa stanowiska	Ekspozycja
Rodzaj materiałów	Pliki audio/wideo
Czas trwania prezentacji	40 min.
Opis kontentu multimedialnego/ materiały wykorzystywane do prezentacji	Nagranie dźwiękowe dla systemu audioprzewodników (wersje językowe: polska, angielska, dla niesłyszących), wideonagranie języka migowego.
Ścieżka dźwiękowa	TAK