

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Białobrzegi, dz. o nr ewid. 1580/1		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
1.2	CJ 11/2006/3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 3 cm	m2	30
1.3	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		226*3,5	791,000000	
		RAZEM:	791,000000	m2
				791
1.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,5*226	791,000000	
		RAZEM:	791,000000	m2
				791