

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie terenu części działek nr ewid. 1213 i 1272/1		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorstwy 0,15 m3, kategoria gruntu I-II wraz z plantowaniem. Wykorzystanie części materiału na nasyp i pozostała część do wywozu i utylizacji przez wykonawcę.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*2*0,41	64,780000	
		RAZEM:	64,780000	64,780
1.3	KNR 211/521/1	Wykonanie ścianki oporowej typu "L" z elementów prefabrykowanych żelbetowych o wymiarach 100x50x100 wraz z wykonaniem koryta i zagęszczeniem podłoża.	m	79
1.4	KNNR 1/408/2	Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,2*158	31,600000	
		RAZEM:	31,600000	32
1.5	KNKRB 6/104/2	Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*2	158,000000	
		RAZEM:	158,000000	158,000
1.6	KNNR 6/113/6	Podbudowy z mieszanki 70% kruszywa łamanych oraz 30 % naturalnego, warstwa górna, po zagęszczeniu 15'cm.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*2	158,000000	
		RAZEM:	158,000000	158
1.7	KNNR 6/502/2 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara oraz pas z kostki czerwonej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		79*2	158,000000	
		RAZEM:	158,000000	158
1.8		Montaż barier U-11a - ocynkowane i pomalowane proszkowo	40	60