

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont ul. Mazurkiewiczów w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 6/806/1	Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45*2	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m
1.3	KNNR 6/806/8	Obrzeża trawnikowe 8x30' cm na podsypce piaskowej - rozebranie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		45*2	90,000000	
		RAZEM:	90,000000	m
1.4	KNNR 6/801/8	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych, grubość 8' cm, mechanicznie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		90*2	180,000000	
		RAZEM:	180,000000	m2
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją. Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		180*0,3	54,000000	
		RAZEM:	54,000000	m3
1.6	CJ 11/2005/3	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, z odwożenia ścinki w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie miasta Krosna z rozładunkiem, głębokość frezowania 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		410*0,3	123,000000	
		RAZEM:	123,000000	m2
1.7	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8' cm	m2	180
1.8	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm	m2	100
1.9	KNNR 6/404/4	Obrzeża betonowe, 30x8' cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	m	90
1.10	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30' cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	90
1.11	KNNR 6/502/1 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6' cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona z 2 rzędami kostki szarej	m2	180
1.12	KNNR 1/518/2 (2)	Ułożenie ścieków, ściek prefabrykowany trójkątny, 50x50x18/20 na ławie betonowej.	m	33
1.13	KNNR 6/1005/7	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni asfaltem oraz wykonanie frezowania	m2	100
1.14	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 10-15't		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(410+90)*0,03*2,5	37,500000	
		RAZEM:	37,500000	t
1.15	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5' cm, masa grysowa, samochód 5-10't		
		Wyliczenie ilości robót:		
		410+90	500,000000	
		RAZEM:	500,000000	m2
1.16	KNNR 6/1305/1	Regulacja pionowa studzienek i studni urządzeń podziemnych	szt	8