

GK.7021.8.2019.B

Krosno, dnia 17.04.2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Branża: geologiczna

Inwestor : Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Obiekt: Studnie publiczne na terenie Miasta Krosna

Nazwa zamówienia : „Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.

W tym:

- 1) Dostosowanie do wymagań technicznych i eksploatacyjnych.
- 2) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na likwidację studni
 - projekt robót geologicznych
 - projekt geologiczny – w kategorii „dokumentacji geologicznej inne”- zgłoszenie likwidacji.
- 3) Badanie wody pod względem bakteriologicznym.
- 4) Wykonanie analizy i ryzyka dla ujęć wody w studniach.
- 5) Bieżące naprawy konserwacyjne w studniach awaryjnych.

Lokalizacja: wg wykazu - Teren Miasta Krosna

1. Klasyfikacja wg kodu CPV: - Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

- 452551110-3 Roboty budowlane w zakresie studni
- 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
- 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
- 34953300-5 Chodniki
- 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
- 71351200-5 Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze
- 43121500-2 Urządzenia do badania odwiertów

1. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie przeprowadzone zostanie w trybie zmodyfikowanym zgodnie z zapisem § 8 pkt 4 załącznika do Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010r

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek od 7³⁰ do 16³⁰

wtorek – czwartek od 7³⁰ do 15³⁰

piątek od 7³⁰ do 14³⁰

tel. (013) 47 43 632

fax. (013) 47 43 624

3. Specyfikacja techniczna

3.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji zadania p.n. **„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.**

W tym:

1) Dostosowanie do wymagań technicznych i eksploatacyjnych.

2) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na likwidację studni

- projekt robót geologicznych

- projekt geologiczny – w kategorii „dokumentacji geologicznej inne”- zgłoszenie likwidacji.

3) Badanie wody pod względem bakteriologicznym.

4) Wykonanie analizy i ryzyka dla ujęć wody w studniach.

5) Bieżące naprawy konserwacyjne w studniach awaryjnych.

4. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych.

5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

5.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót wymienionych w punkcie 3.3. niniejszej specyfikacji.

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami Zamawiającego.

6. Zamówienie obejmuje realizację zlecanych przez Zamawiającego robót w zakresie prac konserwacyjno-remontowych studni awaryjnych publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna:

4.1. Wykonanie analizy i ryzyka dla ujęć studni awaryjnych - opracowanie orzeczenia technicznego zgodnie z Prawem Wodnym Dz.U. z 2018 r. poz.2268 z 2019 poz.125 Art. 133 (Ustanowienie strefy ochronnej; analiza ryzyka)

1. Wyznaczenie stref ochronnych.

Strefę ochronną, ustanawia się na podstawie analizy ryzyka obejmującej **ocenę zagrożeń zdrowotnych** z uwzględnieniem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody, przeprowadzoną w oparciu o analizy hydrogeologiczne lub hydrologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną lub hydrologiczną, analizę identyfikacji źródeł zagrożenia wynikających ze sposobu zagospodarowania terenu, a także o wyniki badania jakości ujmowanej wody.

2. Opracowanie analizy ryzyka dla studni przeprowadza się zgodnie z Art. 133 ust. 5 Prawa wodnego w którym mowa; ujęcia wody dostarczających więcej niż 10 m³ wody na dobę **lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób**. W ramach tych wymagań należy wykonać niezbędne dokumenty celem: wyznaczenia stref ochronnych; obejmujące teren ochrony bezpośredniej dla wszystkich ujęć wody.

W przypadku braku takich możliwości – wyznaczyć studnie do likwidacji. – Na Roboty dodatkowe konieczne do przeprowadzenia likwidacji studni, należy opracować: kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy w wersji papierowej kpl. 3 i zapisać go w wersji elektronicznej na nośniku CD w programie do kosztorysowania robót w plikach „.ath” lub „.xls” oraz „.pdf”.

Kosztorysy należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Opracowanie kosztorysu należy wykonać z zachowaniem podstawowych zasad kosztorysowania :

- ✓ Strona tytułowa
- ✓ Przedmiar robót
- ✓ Kosztorys szczegółowy
- ✓ Spis materiałów

3. Wykonanie analizy i ryzyka oraz prace powinny być wykonane pod nadzorem uprawnionego geologa opracowanie orzeczenia technicznego przez uprawnionego geologa zgodnie z Prawem Geologicznym. wg wymagań Kategorii kwalifikacji w zakresie wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi prace przy studniach będzie wykonywać lub nadzorować osoba posiadająca uprawnienia w „kategorii V - Prawo geologiczne i górnicze Stan prawny aktualny na dzień: **12.04.2019** Dz.U.2017.0.2126 t.j. - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

4. Wszystkie czynności dla każdej studni należy opisać w **książce eksploatacji studni** – wykonawca jest zobowiązany do założenia książki eksploatacji studni i wypełnienia kart z przeglądów studni. Zgodnie z M.P.78.29.107 z późn. zm. ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA Rejestracja i prowadzenie obserwacji ujęć wód podziemnych.

5. Wykonanie pomiarów eksploatacyjnych należy wykonać urządzeniami pomiarowymi posiadającymi świadectwo GUM.

Badania jakości wody należy wykonać pod względem bakteriologicznym przez uprawnione laboratorium, posiadające „certyfikat akredytacji-laboratorium badawczego ”. W przypadku stwierdzenia bakterii chorobotwórczych lub innych zagrożeń- studnie należy zdezynfekować i wykonać ponowne badania.

W przypadku stwierdzenia, braku możliwości osiągnięcia wymagań określonych w przepisach co dalszej eksploatacji należy przygotować ekspertyzę i orzeczenie

techniczne lub inne dokumenty pozwalające na wyłączenie studni z dalszej eksploatacji i likwidację ujęcia. - wymagane dokumenty do zgłoszenia Wód Polskich.
W załączeniu wykaz inwentaryzacja istniejących **studni awaryjnych** opracowanie wykonane z 2018 r.

4.2.Opracowanie dokumentacji na likwidację studni awaryjnych wyłączonych z eksploatacji.

4.3.Badanie wody pod względem bakteriologicznym badania 65 szt.

4.4.Opracowanie kart eksploatacyjnych studni awaryjnych oraz uzupełnienie niezbędnych informacji, czynności kontrolnych wykonanych przy każdej studni – ocena techniczna przez uprawnionego geologa 65 szt.

4.5.Czyszczenie studni, uzdatnianie, chlorowanie i pompowanie wody przy użyciu agregatu-pomiar wydajności 65 szt.

4.6.Bieżące naprawy konserwacyjne na studniach awaryjnych

Lp.	Wyszczególnienie	J. m.		Cena netto [zł]	VAT [%]	Cena brutto [zł]
1.	Wymiana jednego kręgu betonowego.	1 szt.				
2.	Naprawa pompy kolumnowej	5 szt.				
3.	Wymiana (odlanie) urządzenia czerpalnego (ramienia studziennego).	1 szt.				
4.	Odmalowanie farbą olejną jednego obiektu studziennego (pokrywa + pompa + ramię studzienne)	15 kpl				
5.	Oznakowanie studni metalową tabliczką informacyjną o zdolności lub niezdolności wody do spożycia, dostarczoną lub wykonaną przez Wykonawcę	5 szt.				
6.	Wymiana pompy kolumnowej	1 szt.				
7.	Wykonanie płytki betonowej wokół studni z spoinowaniem zaprawą betonową,demontaż, uzupełnienie podsypki, ułożenie na zaprawie cementowo-piaskowej.	60 m ²				
8.	Utrzymanie czystości w obrębie studni, odchwaszczanie i czyszczenie w strefie promieniu min. 10 m	65 szt.				
9.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kręgów betonowych i oznakowanie numeracji studni – w sposób trwały	65 kpl.				
10.	Spoinowanie i uszczelnianie kręgów	300 mb				
11.	Przejsiecie rury studziennej przez nawierzchnię utwardzoną	3 szt.				
12.	Demontaż układu pompowego, ręcznej studni abisyńskiej	1 szt.				

13.	Naprawa pompy ręcznej studni abisyńskiej	1 szt.				
14.	Wymiana pompy ręcznej - abisyńskiej	5 szt.				
15.	Naprawa pompy ręcznej, wymiana uszczelnienia tłoka, wymian zaworu zwrotnego, demontaż i ponowny montaż.	15 szt.				

4.7. Wykonawca robót, będzie realizował podany w pkt 4.6 zakres prac na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. W/w zakres prac wykonywany będzie z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego maszyn i urządzeń.

4.8. Bieżąca obsługa studni informacja podstawowa - Obudowa studni, dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, musi być wykonana z materiałów nieprzepuszczalnych i niewpływających ujemnie na jakość wody, a złącza elementów obudowy powinny być należycie uszczelnione. Uszczelnienie należy wykonać materiałami spełniające wymagania atestu higienicznego do wody pitnej. Teren otaczający studnie, w pasie o szerokości co najmniej 1 m, licząc od zewnętrznej obudowy studni, powinien być pokryty szczelną nawierzchnią utwardzoną, ze spadkiem 2% w kierunku zewnętrznym.

4.9. Wykaz studni awaryjnych- czynnych:

Lp.	Lokalizacja – ulica, nr budynku	Numer studni	Głębokość [m]
1	Wojska Polskiego 4	P-1	7
2	Wojska Polskiego 22	P-2	6
3	Wojska Polskiego 24	P-3	8
4	Wojska Polskiego 28	P-4	10
5	Wojska Polskiego 67	P-5	6
6	Wojska Polskiego 34	P-6	5
7	Wojska Polskiego 38	P-7	7
8	Podchorążych 7	P-8	25
9	Wojska Polskiego 40	P-9	5
10	Wojska Polskiego 42	P-10	5
11	Armii Krajowej 6	P-13	6
12	Armii Krajowej 8	P-14	6
13	Wieniawskiego 5	P-15	6
14	Wieniawskiego 3	P-16	25
15	Grodzka 66	P-23	7
16	Czajkowskiego 36	P-30	
17	Okrzei 2	P-36	5
18	Cicha 20	P-37	6
19	Okrzei 70	P-39	6
20	Niepodległości 37	P-40	7
21	Grodzka 22	P-43	6

22	Walsleben 2	P-44	9
23	Oficerska 4	P-45	7
24	Oficerska 3	P-46	30
25	Betleja 6	P-47	6
26	Podchorążych 9	P-48	
27	Piłsudskiego 78	P-51	6
28	Wyzwolenia 7	P-53	5
29	Naftowa 15	P-54	5
30	ul Naftowa 17	P-55	6
31	Naftowa 9	P-56	6
32	Naftowa 5	P-57	6
33	Naftowa 9a	P-58	6
34	M. Pika 1	P-59	5
35	Krakowska 27	P-60	13
36	Magurów 6	P-61	13
37	Magurów 5	P-62	13
38	Popiełuszki 98	P-63	9
39	Piastowska 24	P-66	6
40	Batorego 11	P-67	5
41	Powstańców Warszawskich 93	P-71	6
42	Kisielewskiego 5	P- 72	7
43	Lelewela 10	P-73	5
44	Lelewela 20	P-74	6
45	Batorego 29	P-75	5
46	Batorego 17	P-76	7
47	Lelewela 18	P-78	5
48	Batorego 3	P-81	6
49	Batorego 21	P-82	6
50	Lelewela 22	P-83	7
51	Bohaterów Westerplatte 23	P-84	5
52	Wojska Polskiego	P-85	
53	Bohaterów Westerplatte 30	P-86	5
54	Mickiewicza 21	P-87	5
55	Popiełuszki 85	P-91	7
56	Wiejska	P-95	
57	Mickiewicza 15	P-106	7
58	Mickiewicza 23	P-107	7
59	Piastowska 62	P-108	5
60	Grodzka 63	P-110	6
61	Mickiewicza 22	P-112	7
62	Wojska Polskiego 11	P-113	7
63	Bohaterów Westerplatte 18	P-116	30
64	Wróblewskiego 8	P-117	29
65	Karłowicza 5	P-119	7

4.10. Wykaz studni do likwidacji – ilość 35 szt.

1.	Mickiewicza 62	P-17
2.	Mickiewicza (szkoła)	P-18
3.	Powstańców Śląskich 11	P-20
4.	Powstańców Warszawskich 106	P-21
5.	Powstańców Warszawskich 110	P-22
6.	Powstańców Warszawskich 95	P-24
7.	Powstańców Warszawskich 58	P-26
8.	Bursaki 78	P-27
9.	Bursaki 39	P-29
10.	Bursaki 23	P-31
11.	Bursaki 4	P-33
12.	Słowackiego 5	P-34
13.	Franciszkańska 5	P-35
14.	Białobrzaska 1	P-38
15.	Stapińskiego 11	P-41
16.	Piłsudskiego 34	P-42
17.	Podkarpacka 1	P-49
18.	Forteczna 8	P-50
19.	Lewakowskiego 3	P-52
20.	Polanka Park	P-64
21.	Wieniawskiego 34	P-65
22.	Pużaka	P-68
23.	Pużaka 37	P-69
24.	Bursaki 36	P-77
25.	Kletówka (mag meb.)	P-80
26.	Mickiewicza 11	P-88
27.	Kolejowa 17	P-89
28.	Popiełuszki 76	P-90
29.	Podchorążych 3	P-92
30.	Podchorążych 1	P-93
31.	Legionów MKS	P-100
32.	Mickiewicza 19	P-105
33.	Grodzka 67	P-109
34.	Mickiewicza 14	P-111
35.	Polanka Dom. Ludowy	P-115

Opracować dokumentację hydrogeologiczną na likwidację studni :

Projekt robót geologicznych- dokumentacja do zatwierdzenia- uzyskanie decyzji UM Miejskiego Geologa.

Opracowanie kosztorysu ofertowego i inwestorskiego na likwidację studni. W przypadku stwierdzenia konieczności robót likwidacyjnych.

Opracowanie dokumentacji „geologicznej innej” – zgłoszenie do Miejskiego Geologa na likwidację studni miejskich.

4.0 Kontrola jakości robót

4.1. Odpowiedzialność Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, ich zgodność z wymaganiami określonymi przez SST.

4.2. Jakość i zakres robót będzie kontrolowany na bieżąco przez upoważnione jednostki Zamawiającego, a ewentualne braki i niedociągnięcia będą natychmiastowo zgłaszane Wykonawcy, który w terminie do 5 dni zobowiązany jest do ich usunięcia, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o wykonaniu robót.

5. Odbiór robót

5.1. Odbiór robót będzie dokonywany przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych w niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu zakończenie realizacji zleconych robót. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół, który będzie podstawą do wystawienia faktury.

6. Podstawa płatności

6.1. Rozliczenie robót nastąpi według sprawdzonej, faktycznej ilości wykonanych robót stwierdzonych protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury

6.2. Rozliczenie wykonywanych prac następować będzie na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót oraz cen ryczałtowych zawartych w ofercie Wykonawcy.

6.3. Rozliczenie następować może fakturami częściowymi, za wykonanie i oddanie zakresu robót, usługi. W przypadku płatności częściowej wykonawca przygotuje harmonogram – wykonania usługi do zatwierdzenia przez Inspektora. Płatność następować będzie przelewem na wskazane konto 21 dni od daty otrzymania faktury Vat wystawionej na Gminę Miasto Krosno.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Krzysztof Zaborowski - inspektor ds. zarządzania kanalizacją deszczową - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Krośnie, ul. Staszica 2 (II piętro, pokój Nr 28), tel. (13 47 43 632). Sposób porozumiewania się: pisemnie lub e-mail: gk@um.krosno.pl, zaborowski.krzysztof@um.krosno.pl

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

4. Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.
5. **Ofertę należy sporządzić na formularzu** o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **załącznik nr 2** do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
6. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które dokumenty stanowi tajemnicę handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy oznakować na pierwszej stronie **"zastrzeżone"** i zapakować do oddzielnej koperty wewnętrznej.
7. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w n/w **pkt.** w nienaruszonym opakowaniu. Zaleca się, żeby Wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna nie oznakowana nazwą Wykonawcy powinna być oznaczona w następujący sposób:

URZĄD MIASTA KROSNA
ul. Lwowska 28 a
38-400 KROSNO

Oferta na: *„Wykonanie bieżących prac konserwacyjno-remontowych studni publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Krosna w 2019 roku”.*

W tym:

- 6) Dostosowanie do wymagań technicznych i eksploatacyjnych.
- 7) Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na likwidację studni
 - projekt robót geologicznych
 - projekt geologiczny – w kategorii „dokumentacji geologicznej inne”- zgłoszenie likwidacji.
- 8) Badanie wody pod względem bakteriologicznym.
- 9) Wykonanie analizy i ryzyka dla ujęć wody w studniach.
- 10) Bieżące naprawy konserwacyjne w studniach awaryjnych.

NIE OTWIERAĆ PRZED - 7 maj 2019 r. do godz. 14:00.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz uwagę: „nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert”.

8. Do oferty należy dołączyć **komplet dokumentów**, wymienionych specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

Składanie ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, 38-400 Krosno; ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej, pokój nr 01.
- 2) Termin składania ofert upływa w dniu: 7 maj 2019 r. do godz. 11:00**
- 3) Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z SIWZ.
- 4) Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie zewnętrznej oferty pieczętą z datownikiem.

11. Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 maja 2019 r. o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2 w pokoju Nr 28.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert, podczas którego zostanie odczytana nazwa wykonawcy oraz jego zaoferowana cena. Z sesji otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

12. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 18 grudnia 2019 r.

13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Łączną cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej specyfikacji.
2. Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla terminowego i prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulowaniu ceny, wszystkie posiadane

informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ.

3. W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i tą wartość uwzględni przy obliczaniu kryteriów oceny ofert.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy wyszczególnione przy określeniu przedmiotu zamówienia oraz zawierać cenę brutto /z podatkiem VAT/ z wyszczególnieniem: ceny netto i wysokość podatku VAT.

Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy.

14. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.**

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone tylko w PLN.

15. **Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty**

Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w rozdziale SIWZ, czy została prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami zawartymi w zamówieniu.

Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Najniższa cena brutto – 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi na stronie BIP UM Krosno, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zleceniem wykonania przedmiotowego zamówienia oraz zaproszeniem do zawarcia umowy.

16. **Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.**

1. Wybrany wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty uzgodnić z Zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.

2. Umowa winna być zawarta w terminie możliwie najkrótszym od daty publikacji zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Termin na podpisanie umowy 30 dni od daty ogłoszenia o wynikach wybrania Wykonawcy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do :
 - 1) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - 2) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje.

17. Zwrot kosztów postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania

18. Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie

Załącznik nr 4 – Inwentaryzacja studni publicznych z 2018 r.

Załącznik nr 5 – Tabela. Przedmiar robót. Bieżące naprawy konserwacyjne na studniach awaryjnych publicznych.

Sporządził:



Zatwierdził:

