

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie ścieżki wzdłuż rzeki Wisłok w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/201/1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m ³ , kategoria gruntu I-II - wykonanie wyrównania istniejącego terenu i koryta. Rozplantowanie części ziemi oraz wywóz nadmiaru ziemi.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(800*1,5)*0,1	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m3
				120,000
1.2	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kliniec, warstwa po zagęszczeniu do 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(800*1,5)*0,1	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m3
				120
1.3	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - po każdej warstwie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(800*1,5)*2	2 400,000000	
		RAZEM:	2 400,000000	m2
				2 400,000
1.4	KNNR 6/107/3	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), grys bazaltowy, warstwa po zagęszczeniu do 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(800*1,5)*0,1	120,000000	
		RAZEM:	120,000000	m3
				120,000