

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Utwardzenie drogi bocznej od ul.Odrzykońskiej w Krośnie		
1	Element	Element		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1
1.2	KNNR 6/111/2 (1)	Wykonanie podbudowy z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem silment CQ25 w ilości 30 kg/m2. Grubość po zagęszczeniu 30-35 cm metoda recyklingu na miejscu.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*130	325,000000	
		RAZEM:	325,000000	m2
				325
1.3	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,5*130	325,000000	
		RAZEM:	325,000000	m2
				325