

Przedmiar robót

Przebudowa kuchni - roboty budowlane

Budowa: **Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Konopnickiej 5 - modernizacja budynku - projekt przebudowy wewnętrznych instalacji**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **dz.nr 3071 przy ulicy M.Konopnickiej 5 w Krośnie**

Inwestor: **Gmina Miasto Krosno ul. Lwowska 28 A, 38-400 Krosno**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|-------------------------|--|-----|-------|
| | Kosztorys | Przebudowa kuchni - roboty budowlane | | |
| 1 | Element | Przebudowa kuchni - roboty budowlane | | |
| 1 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż i zabezpieczenie mebli kuchennych i wyposażenia z wyniesieniem | kpl | 1 |
| 2 | KNR 401/323/4 (1) | Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły | szt | 1 |
| 3 | KNR 401/709/5 (1) | Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (po przejściach instalacji przez ściany), podłoże z cegły; zaprawa cem-wap, ściany | szt | 2 |
| 4 | KNR 401/709/6 (1) | Analogia: Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III (po kołkach mocujących okapy w suficie oraz podgrzewacz na ścianie), podłoże z cegły; zaprawa cem-wap | szt | 14 |
| 5 | KNNR 4/116/1 (1) | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Dn 20`mm; połączenie z istniejącą instalacją wody zimnej i ciepłej | szt | 2 |
| 6 | KNNR 4/112/2 (1) | Analogia. Rurociągi z tworzyw sztucznych o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 26`mm. Rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX | m | 9,0 |
| 7 | KNRW 215/132/2 (1) | Zawory przelotowe, zwrotne, filtry, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn`20`mm | szt | 4 |
| 8 | KNR 35/118/2 (1) | Analogia: wykonanie podejścia instalacji wody do podgrzewacza wody użytkowej | kpl | 1 |
| 9 | KNRW 215/128/2 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m | 9,0 |
| 10 | KNRW 215/127/3 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi`do 63`mm | m | 9,0 |
| 11 | KNNR 4/208/1 | Analogia. Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi`32`mm - odpływ skroplin z kotła gazowego z syfonem | m | 1,4 |
| 12 | KNP 5/607/1 | Dodatek za wykonanie podejść pod piony, podejście Fi`32`mm | kpl | 1 |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Przebudowa odcinka kanału powietrzno-spalinowego podgrzewacza gazowego | kpl | 1 |
| 14 | KNR 202/1505/1 | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne, farba akrylowa z atestem PZH | m2 | 12,1 |
| 15 | KNR 401/920/1 | Analogia. Montaż kratki wlotu powietrza w drzwiach | szt | 2 |
| 16 | Kalkulacja indywidualna | Montaż zdemontowanych mebli kuchennych | kpl | 1 |
| 17 | Kalkulacja indywidualna | Ponowne uruchomienie kotła gazowego i odbiór przewodów kominowych | kpl | 1 |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Ponowne podłączenie sterownika i uruchomienie wentylacji mechanicznej | kpl | 1 |