

[XML](#)

Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku.

ZMIANY:

2016-04-13 08:39:35: [Przeniesiono do Archiwum](#)

2016-04-13 08:39:35: [Przeniesiono do archiwum](#)

Więcej >>>

2016-02-10 12:03:16: [Dodano plik zdjęcia, kopia mapy.zip](#)

2016-02-10 12:00:06: [Dodano plik Przedmiar robót - Boisko trawiaste, siatkówka plażowa, skok w dal MZS Nr 8.pdf](#)

2016-02-10 11:59:25: [Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc](#)

Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku” – boisko trawiaste do piłki nożnej, siatkówka plażowa, rozbieg i zeskocznia do skoku w dal – działka nr 652, obręb Krościenko Niżne w Krośnie.

I.7013.549.1.2016.I

Krosno,
dnia 10.02.2016r.

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989

OGŁASZA

że zamierza udzielić zamówienia na:

„Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku”.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45236290-9 Naprawa terenów rekreacyjnych

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

1. Zakres prac do wykonania przy realizacji zadania pn.: „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku” – boisko trawiaste do piłki nożnej, siatkówka plażowa, rozbieg i zeskocznia do skoku w dal – działka nr 652, obręb Krościenko Niżne w Krośnie.

1. Stan istniejący.

Na terenie wokół budynku MZS Nr 8 w Krośnie przy ul. Prochownia 7, działka nr Ew. 652, obręb Krościenko Niżne znajduje się min. boisko sportowe o nawierzchni trawiastej o wymiarach ok. 25 x 45m, teren do gry w piłkę siatkową o nawierzchni trawiastej oraz rozbieg i zeskocznia do skoku w dal o nawierzchni piaskowej.

W ramach zadania budżetowego jw. planuje się wykonanie modernizacji w/w elementów w celu polepszenia warunków korzystania z nich przez użytkowników.

2. Boisko o nawierzchni trawiastej do gry w piłkę nożną - prace do wykonania.

2.1. Demontaż istniejących stalowych bramek - 2szt wraz z utylizacją materiału z rozbiórki,

2.2. Usunięcie wierzchniej warstwy nawierzchni trawiastej boiska i części skarpy, o średniej grubości 10cm wraz z przewiezieniem i rozplantowaniem na terenie przyległym – 30x50m= 1500m²,

2.3. Wykonanie drenażu terenu boiska – wykonanie rowków gł. Śr. 0,7m szerokości 0,4, ułożenie rur drenarskich średnicy 100mm, dł 250mb wraz z ich połączeniem i wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie obsypki rury drenarskiej żwirkiem o frakcji nie większej niż 20mm 0,4x0,2m, zasypanie pozostałej części rowka, wywiezienie nadmiaru ziemi i rozplantowanie na przyległym terenie,

2.4. Ułożenie typowej siatki przeciwko kretom na powierzchni 1800m², gramatura siatki nie mniejsza niż 100g/m²,

2.5. Dostawa atestowanego zestawu 2 bramek do piłki nożnej o wymiarach 500x200cm o konstrukcji aluminiowej, z siatką polipropylenową, bezwęzłową, grubość sznurka 3mm, kolor biały oczko 10x10cm, głębokość 1x1,5m, bramka mocowana w tulejach posiadających odwodnienie do gruntu, tuleje zamocowane w fundamencie betonowym według wytycznych

producenta sprzętu,

2.6. Dostawa i montaż piłko chwyków wysokości 4m nad terenem z profilu zamkniętego 80x80mm z zaślepką, usztywnienia zgodnie z wytycznymi producenta, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka piłko chwytu polietylenowa PE o oczkach 8x8cm, grubość splotu 5mm w kolorze zielonym. Słupki piłko chwytu mocowane w fundamencie betonowym, zgodnie z wytycznymi producenta piłko chwytu. Długość piłko chwytu 6m+27m+45m.

2.7. Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej o gr. śr. 8cm wraz z jej rozplantowaniem i ubiciem na powierzchni 1500m² pod trawę z rolki i miejsca do dosiewu.

2.8. Ułożenie trawy z rolki grubość warstwy ok. 4cm na powierzchni boiska 25x45m.

2.9. Dosianie trawy na pozostałym terenie prac ok. 500m².

2.10. Pielęgnacja urządzonej powierzchni trawiastej przez okres konieczny do ukorzenienia się trawy z rolki i wschodów dosianej trawy (45dni od daty odbioru prawidłowo wykonanych prac co najmniej do drugiego koszenia),

3. Boisko do gry w siatkówkę plażową – prace do wykonania.

3.1. Demontaż istniejących 3szt słupków stalowych do gry w piłkę siatkową.

3.2. Wykonanie korytowania terenu o wymiarach 26x26m=676m² na głębokość 20cm, z rozplantowaniem ziemi na przyległym terenie, pod boisko do piłki siatkowej.

3.3. Wykonanie drenażu niecki boiska tzw. francuskiego – rowek 30x20cm zasypany kruszywem frakcji od 10-20mm- długość 110m

3.4. Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na długości 104mb na ławie betonowej.

3.5. Ułożenie geowłókniny na powierzchni boiska 676m².

3.6. Dostarczenie i ułożenie piasku płukanego średniego frakcja 0,5-1,5mm, na powierzchni boiska 676m² grubości 30cm (około 200m³).

3.7. Dostarczenie i zamontowanie 1 zestawu do siatkówki plażowej składający się z dwóch słupków o konstrukcji aluminiowej z naciągami zewnętrznym śrubowym z regulacją zawieszenia siatki od 107 do 243cm, mocowanie słupków w tulejach posiadających odwodnienie do gruntu, tuleje zamocowane w fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta sprzętu, wraz z siatką i zestawem do wyznaczania linii do siatkówki plażowej

3.8. Dobranie, dostarczenie i zamontowanie w fundamencie betonowym zgodnie z wytycznymi producenta 2szt tulei do słupków do siatkówki (słupki w posiadaniu szkoły) oraz zestawu do wyznaczania linii do siatkówki plażowej.

3.9. Wykonanie ogrodzenia- piłko chwytu na długości 26m wysokości 2m nad terenem z profilu zamkniętego 80x80mm z zaślepką, usztywnienia zgodnie z wytycznymi producenta, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym, siatka piłko chwytu polietylenowa PE o oczkach 8x8cm, grubość splotu 5mm w kolorze zielonym. Słupki piłko chwytu mocowane w fundamencie betonowym, zgodnie z wytycznymi producenta piłko chwytu.

3.10. Uporządkowanie i wyplantowanie terenu w obrębie prac wraz z obsianiem trawą.

4. Rozbieg i zeskocznia do skoku w dal – prace do wykonania.

4.1. Rozebranie istniejących obrzeży rozbiegu, długość 45mb wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki,

4.2. Wykonanie wykopu o głębokości 20cm pod rozbieg i zeskocznia – wymiary 22x1,4 + 3x6m= 48,8m², z wywiezieniem i rozplantowaniem na przyległym terenie ziemi pochodzącej z wykopu,

4.3. Wykonanie drenażu niecki zeskocznia tzw. francuskiego – rowek 30x20cm zasypany kruszywem frakcji od 10-20mm- długość 8m

4.4. Wykonanie ławy betonowej i ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm – 1,4+22x2+3x2+6x2=63,4mb,

4.5. Ułożenie geowłókniny na zeskocznia pow. 18m²

4.6. Dostarczenie i ułożenie piasku płukanego średniego frakcja 0,5-1,5mm, na powierzchni zeskocznia 18m² grubości 30cm (około 5,5m³).

4.7. Wykonanie podbudowy na rozbiegu z kruszywa łamanego-klińca grubości 25cm na powierzchni 1,22x22=26,84m²

4.8. Wykonanie warstwy wyrównująco - stabilizującej ET składającej się z mieszaniny żwirku kwarcowego o frakcji 2-5mm, granulatu gumowego 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego – grubość warstwy ok. 40mm, łączna powierzchnia 26,84m²

4.9. Wykonanie warstwy zewnętrznej użytkowej z granulatu EPDM 1-4mm i żywicy poliuretanowej – grubość warstwy 16mm, w kolorze zielonym na całym rozbiegu z wstawką na strefie odbicia szerokości 1m w kolorze czerwonym, łączna powierzchnia nawierzchni 26,84m².

4.10. Uporządkowanie i wyplantowanie terenu w obrębie prac wraz z obsianiem trawą.

Oferent jest zobowiązany w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.

2.Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy,
zakończenie -do 31.05.2016r.

3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna ul. Lwowska 28a w kancelarii ogólnej.

Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na: „Miejski Zespół Szkół Nr 8, ul. Prochownia 7 – modernizacja terenu wokół budynku”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 24.02.2016 r. przed godz. 15.00.

Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2016 r. o godz. 14.30 .Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój nr 207, w dniu 24.02.2016 r. o godz. 15.00.

6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Marian Jerzyk -
Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro , pokój Nr 210), w godz. od 7.30 do 15.30, tel. (13) 47 43 210.

Data składania ofert:

2016-02-24 14:30:00

Treść jest nieaktywna (archiwum)

Podmiot publikujący	umkrosno
Wytworzył	Jerzyk Marian 2016-02-10 11:58:00
Publikujący	Maria Gancarz 2016-02-10 11:58:00
Modyfikował(a)	Maria Gancarz 2016-04-13 08:39:35

Załączniki >>>

Pliki:			
Lp.	Nazwa	Rozmiar	Typ
1.	SIWZ + załączniki	99.50 Kb	
2.	Przedmiar robót	180.53 Kb	
3.	ZIP - zdjęcia, kopia mapy	9.91 MB	

[Rejestr zmian](#)