

Ogłoszenie dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a tel. (13) 47 43 117 NIP 684-00-13-798 Regon 000526989

ogłasza , że udzieli zamówienia na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego oraz gospodarczego z przybudówkami stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Podkarpackiej 15 w Krośnie, na działce oznaczonej numerem 211/2

Realizacja zamówienia obejmuje całość prac rozbiórkowych zgodnie z przedmiarem robót:

- 1 Rozbiórka budynku mieszkalnego
 - 2.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych 38,598 m2
 - 2.2 Rozebranie stopni i schodów o konstrukcji drewnianej 19 szt
 - 2.3 Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 30,380 m2
 - 2.4 Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych 2,380 m2
 - 2.5 Rozebranie wylewek cementowych podposadzkowych gr 5cm 16,182 m2
 - 2.6 Rozebranie wylewek podposadzkowych z w-wa wyrównawcza gruzob. o śr gr 10 cm 3,836 m3
 - 2.7 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład 16,790 m2
 - 2.8 Rozebranie warstwy izolacyjno - spadkowej żużlobetonowej stropodachu grubości śr. 20cm 3,36 m3
 - 2.9 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rynny 21,80 m
 - 2.10 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - rury 7,20 m
 - 2.11 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadającej się do użytku - pokrycie 132,53 m2
 - 2.12 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 132,53 m2
 - 2.13 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami 132,53 m2
 - 2.14 Rozebranie płyt żelbetowych 3,984 m3
 - 2.15 Rozebranie belek podwalinowych betonowych na poddaszu, 1,071 m3
 - 2.16 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 83,130 m2
 - 2.17 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki 83,130 m2
 - 2.18 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy 83,130 m2
 - 2.19 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych 79,881 m2
 - 2.20 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe 94,050 m
 - 2.21 Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły na belkach stalowych z dwuteownika 78,555 m2
 - 2.22 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników 51,300 m
 - 2.23 Rozebranie murów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 126,35 m3
 - 2.24 Rozebranie betonowych fundamentów i schodów 21,378 m3
 - 2.25 Rozebranie płytki odbolowej z betonu żwirowego 1,255 m3
 - 2.26 Rozebranie fundamentów, betonowych 26,516 m3
 - 2.27 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 230,184 m3
 - 2.28 Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 413,835 Mg
- 3 Budynek gospodarczy z przybudówkami
 - 3.1 Demonataż bram , drzwi i okien drewnianych 25,600 m2
 - 3.2 Wykucie z muru bramy stalowej 5,375 m2
 - 3.3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład 149,00 m2
 - 3.4 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsylska 11,125 m2
 - 3.5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk 149,00 m2
 - 3.6 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu 11,125 m2
 - 3.7 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby proste 160,13 m2
 - 3.8 Rozebranie murów z cegły wolnostojące na zaprawie cementowo-wapiennej 65,91 m3
 - 3.9 Rozebranie posadzek z betonu żwirowego 14,290 m3
 - 3.10 Rozebranie betonowych fundamentów i ścian 34,893 m3
 - 3.11 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 126,841 m3
 - 3.12 Utylizacja gruzu i materiałów z rozbiórki 261,048 Mg
- demontaż armatury i urządzeń wodociągowych , kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
- rozebranie posadzek
- rozbiórke pokrycia dachowego z papy ok.
- rozbiórke pokrycia dachowego z blachy płaskiej wraz z deskowaniem ok. 170 m2

Ogłoszenia

- rozbiórkę drewnianej więźby dachowej ok. 170 m²
- rozbiórkę murów ceglanych na zaprawie cementowo-wapiennej – ok. 80 m³
- rozebranie wylewek cementowych podposadzkowych ok. 170 m²
- rozbiórkę stropów żelbetowych – ok. 16 m³
- rozbiórkę podłoża z betonu żwirowego- ok. 12 m³
- rozbiórkę fundamentów betonowych ok. 61m³
- wywóz i utylizację odpadów

Termin wykonania robót do dnia 20 listopada 2014r

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Dodatkowych informacji uzyskać można w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Lwowskiej 28a tel. (13) 47 43 117.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej identyfikację oferenta z opisem „Przetarg na rozbiórkę budynków przy ul. Podkarpackiej 15” najpóźniej do dnia 3 listopada 2014r godz. 1530w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Krośnie ul. Lwowska 28a.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 4 listopada 2014r.

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena.

Prezydent Miasta Krosna zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz do zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny. Przetarg może zostać unieważniony lub zamknięty bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Nazwa pliku	Typ pliku	Rozmiar
Ogłoszenie - szczegóły		140.76 KB
Podmiot publikujący umkrosno		
Wytworzył	Krzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji 2014-10-28	
Publikujący	Marcin Weron - Marcin Weron	2014-10-30 15:06
Modyfikacja	Marcin Weron - Marcin Weron	2014-10-30 15:08