

Przedmiotem są roboty remontowe zagospodarowania placu siłowni zewnętrznej na nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do placu i chodnika przy Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie.

CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, Remont chodnika.

Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w budynku szkoły przed złożeniem oferty celem zapoznania się ze specyfiką terenu, a także z możliwością realizacji prac.

Wizja lokalna zostanie dokonana na koszt własny Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od podpisania Umowy w przypadku, gdy wartość oferty będzie przekraczała ilość środków przeznaczonych na realizację zadania.

4. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z PRZEDMAIEM ROBÓT ZAŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
- Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek – dodatek za każde dalsze 5 cm grubości krotność = 3
- Wywiezienie ziemi spryzmowanej samochodami samowyładowczymi
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
- Podosypka cementowo – piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV
- Ława pod krawężniki betonowa zwykła
- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
- Położenie chodnika z kostki betonowej o grubość 6cm o łącznej powierzchni ok. 585 m² na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kolor kostki betonowej do uzgodnienia ze Zleceniobiorcą.